ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกสายข้างวัดรัตนานุภาพ-โคกทัง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรวงเงินงบประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗๕ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายข้างวัดรัตนานุภาพ-โคกทัง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกโก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายข้างวัดรัตนานุภาพ-โคกทัง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร

๕ .ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๙๔,๖๕๔.๒๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (แบบงานทาง ๔)

๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (แบบงานทาง ๓)

๖.๓ ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (แบบงานทาง ๒)

๖.๔ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง (แบบงานทาง ๑)

๖.๕ อัตราราคาค่างานต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัสมาน สูเด็ง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายนิสือมัน นิแต กรรมการ

๗.๓ นายซาฟินันท์ มาหะมะ กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายข้างวัดรัตนานุภาพ-โคกทัง หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร. ยาว 565.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ค่าพิกัดโครงการ : เริ่มต้น: N 6.139570 , E101.868902 สิ้นสุด : N 6.141079 , E101.864195

ประเภทงาน : งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

หน่วยงานออกแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

ประมาณการตามแบบ : งานทาง 2 **จำนวน :** 1 **ชุด**

ประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ :** 19 มีนาคม 2568 **ภาวะฝนตกชุก 2**

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	538,504.04	1.4054	756,813.58	
2	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	-	-	37,840.68	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้า 0.00%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			794,654.26	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			794,654.26	

ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์-)

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัสมาน สูเด็ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิสือมัน นิแต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซาฟินันท์ มาหะมะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายข้างวัดรัตนานุภาพ-โคกทัง หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร. ยาว 565.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ค่าพิกัดโครงการ : เริ่มต้น: N 6.139570 , E101.868902 สิ้นสุด : N 6.141079 , E101.864195

ประเภทงาน : งานก่อสร้างทาง

ระยะทาง : 0.565 กม.

ประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ :** 19 มีนาคม 2568 ภาวะฝนตกชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	3,390.00	5.87	19,899.30	1.4054	8.25	27,966.48
2	งานดินถมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.	ลบ.ม.	757.33	291.85	221,026.76	1.4054	410.17	310,631.01
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	226.00	1,137.33	257,036.58	1.4054	1,598.40	361,239.21
4	งานท่อระบายน้ำ (คสล.) ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	18.00	2,252.30	40,541.40	1.4054	3,165.38	56,976.88

รวมค่างานต้นทุนงานทาง	756,813.58
เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	37,840.68
รวมเป็นเงินค่างานประเมิน	794,654.26

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัสมาน สูเด็ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิสือมัน นิแต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซาฟินันท์ มาหะมะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ : บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายข้างวัดรัตนานุภาพ – โคกทัง หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร. ยาว 565.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ค่าพิกัดโครงการ : เริ่มต้น: N 6.139570 , E101.868902 สิ้นสุด : N 6.141079 , E101.864195

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

ระยะทางดำเนินการ : 0.565 กม.

ภาวะฝนตกชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วย x Fn	เพิ่ม 5 % ตามมติครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	3,390.00	5.87	19,899.30	1.4054	27,966.48	1,398.32	29,364.80	29,364.80	29,364.80	
2	งานดินถมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.	ลบ.ม.	757.33	291.85	221,026.76	1.4054	310,631.01	15,531.55	326,162.56	326,162.56	326,162.56	
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	226.00	1,137.33	257,036.58	1.4054	361,239.21	18,061.96	379,301.17	379,301.17	379,301.17	
4	งานท่อระบายน้ำ (คสล.) ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	18.00	2,252.30	40,541.40	1.4054	56,976.88	2,848.84	59,825.73	59,825.73	59,825.73	
								–	–	–	–	
							–	–	–	–	–	
	รวม										794,654.26	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จังหวัดนราธิวาส ใช้ Factor F งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท/ลิตร ราคาต้นทุน (งานทาง) = 538,504.04 Factor F = 1.4054

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % ต่อปี ราคาต้นทุน (งานสะพานและท่อเหลี่ยม) = – Factor F = 1.2799